

**Oggetto:** Procedura Aperta ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento della fornitura di gruppi statici di continuità-UPS comprensiva di trasporto, scarico a terra e posa in opera, da intendersi come fornitura a piè d'opera, con contestuale disconnessione, ritiro trasporto in discarica controllata con rilascio di certificato di avvenuto smaltimento a norma dei gruppi statici di continuità-UPS esistenti

## Caratteristiche Tecniche

### **Fornitura, posa in opera e attivazione UPS presso il P.O. Pugliese-Ciaccio di Catanzaro**

#### N. 18 UPS da 10kVA – 8KW;

##### Richiesta tecnica:

- Realizzazione linea elettrica di alimentazione;
- Installazione interruttore a protezione;
- Tipo di alimentazione in ingresso quadri polare- (3F.+N+T);
- Uscita monofase;
- Tempo di lavoro UPS 60/minuti;
- Smaltimento UPS esistente;

#### N. 11 UPS da 20KVA-16KW

##### Richiesta tecnica:

- Alimentazione Trifase+Neutro-Uscita Monofase;
- Tempo di lavoro UPS 60/minuti;
- Smaltimento UPS esistente;

#### N. 2 UPS 500 VA

##### Richiesta tecnica:

- Alimentazione Monofase-Uscita Monofase;
- Smaltimento UPS esistente;